

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MAREMA**

CNPJ: 78.509.072/0001-56      Telefone: 3354.0222  
RUA VIDAL RAMOS, 357  
C.E.P.: 89860-000      - Marema - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 17/2019 - PR**

Processo Administrativo: 22/2019  
Data do Processo Adm.: 08/04/2019  
Processo de Licitação: 22/2019  
Data do Processo: 08/04/2019

Folha: 1/4

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	16,000	UND	Banheiro químico: locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem, manutenção diária com caminhão limpa fossa e desmontagem, material em polietileno, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,20m de fundo x 2,30 de altura, composto de caixa de dejetos com capacidade de 220 litros, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, apresentar licença sanitário municipal para descarte dos dejetos. (1024029)	_____	150,0000	2.400,0000
2	8,000	UND	Banheiro Químico para portadores de deficiência: locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos, com montagem, manutenção diária, com caminhão limpa fossa e desmontagem, material em polietileno, com teto translúcido, dimensões padrões que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes, apresentar licença sanitário municipal para descarte dos dejetos. (1024030)	_____	180,0000	1.440,0000
3	4,000	UND	GERADOR 180KVA: LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA CARRENADO (FECHADO), TRIFÁSICO, SILENCIADO, 220/380 VOLTS, MOVIDO A DIESEL, COM CARGA DE 8HS/DIA E 6HS/DIA STAND BY. (1018521)	_____	2.000,0000	8.000,0000
4	5,000	UND	Tenda padronizada em lona antichamas, tamanho 10m x 10m, modelo piramidal, estrutura com sistema de auto drenagem superior, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-raios uv, auto extingüível, pé direito lateral mínimo de 3,50m, altura central mínima de 7,80m, sem piso, cor branca. Com fechamento do tipo abre e fecha em rafitec na cor branca para ser aplicado no fechamento lateral. As tendas 10x10 deverão obrigatoriamente	_____	1.500,0000	7.500,0000

CNPJ: 78.509.072/0001-56

Telefone: 3354.0222

RUA VIDAL RAMOS, 357

C.E.P.: 89860-000 - Marema - SC

Processo Administrativo: 22/2019

Data do Processo Adm.: 08/04/2019

Processo de Licitação: 22/2019

Data do Processo: 08/04/2019

Folha: 2/4

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
5	50,000	UND	<p>possuir cercas de contenção com acoplamento lateral, tipo macho e fêmea em todo seu entorno, bem como disponibilidade de possíveis divisões. Iluminação: Sistema completo prevendo iluminação de toda a área, sendo uma luminária para cada 3m<sup>2</sup>. Pontos de AC - Instalação de 04 (quatro) pontos de AC em tomadas de sobrepor de 3 pinos (tripolares) uma em cada canto da tenda. Disjuntores e Cabeamento - Instalação de um quadro pequeno para 2 disjuntores (01 para controlar a lâmpada e 01 para controlar tomadas). Todo o cabeamento deverá ser tipo PP 2 x 2,5mm<sup>2</sup> (2 condutores com isolamento individual e cobertura total). Para conexão ao ponto de energização o cabo de cada tenda deverá possuir extensão mínima de 30 (trinta) metros. A conexão do sistema elétrico das tendas ao ponto de energia indicado pela produção deverá ser efetuada pela CONTRATADA. (1026778)</p> <p>Tenda padronizada em lona antichamas, tamanho 05m x 05m, modelo piramidal, estrutura com sistema de auto drenagem superior, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-raios uv, auto extingüível, pé direito lateral mínimo de 3,50m, altura central mínima de 7,80m, sem piso, cor branca, com fechamento do tipo abre e fecha em rafitec na cor branca para ser aplicado no fechamento lateral de cada tenda. Iluminação - composta por 01 (uma) lâmpada incandescente de 200W de potência, com funcionamento em 220 V, instalada com bocal de porcelana no teto da tenda ligada por cabo PP de seção 1,5 mm<sup>2</sup>. Pontos de AC - Instalação de 04 (quatro) pontos de AC em tomadas de sobrepor de 3 pinos (tripolares) uma em cada canto da tenda. Disjuntores e Cabeamento - Instalação de um quadro pequeno para 2 disjuntores (01 para controlar a lâmpada e 01 para controlar tomadas). Todo o cabeamento deverá ser tipo PP 2 x 2,5mm<sup>2</sup> (2 condutores com isolamento individual e cobertura total). Para conexão ao ponto de energização o cabo de cada tenda deverá possuir extensão mínima de 30 (trinta) metros. A conexão do sistema elétrico das tendas</p>	-----	500,0000	25.000,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE MAREMA**

CNPJ: 78.509.072/0001-56      Telefone: 3354.0222  
RUA VIDAL RAMOS, 357  
C.E.P.: 89860-000      - Marema - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 17/2019 - PR**

Processo Administrativo: 22/2019  
Data do Processo Adm.: 08/04/2019  
Processo de Licitação: 22/2019  
Data do Processo: 08/04/2019

Folha: 3/4

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
6	1,000	UND	ao ponto de energia indicado pela produção deverá ser efetuada pela CONTRATADA. (1026777) Locação de tenda galpão autoportante em alumínio, medindo 44x14 metros, em estruturas de box truss p30 de alumínio linha pesada, com sistema de parafusação "5/8", com pés direito de 5m de altura, elevação por talhas em sleeves individuais, com cambão central em barras de aço 3mm, sistema de fixação por cintas e catracas com capacidade de 5 toneladas, com cobertura em lona na cor branca de 5mm, anti-mofo e anti-chamas, com amarração por ilhoses. Com fechamento do tipo abre e fecha em rafitec na cor branca para ser aplicado no fechamento lateral. Sistema de iluminação com pontos de AC em tomadas de sobrepor de 3 pinos (tripolares). Disjuntores e cabeamento - instalação de um pequeno quadro de comando com disjuntores para controlar as lâmpadas e tomadas. Todo o cabeamento deverá ser tipo (2 condutores com isolamento individual e cobertura total), para conexão ao ponto de energização o cabo deverá possuir extensão mínima de 30 metros, a conexão do sistema elétrico das tendas ao ponto de energia indicado pela produção deverá ser efetuado pela contratada. Com ART ou RRT de profissional responsável. Mão de obra para montagem/desmontagem. (1026780)	-----	14.700,0000	14.700,0000
7	1,000	UND	PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA: LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO COM SISTEMA DE PARAFUSAÇÃO EM MÓDULOS, COM REGULAGEM E NIVELAMENTO DE SOLO POR BARRAS CENTRAIS DE ROSCA, COM PISO DE CHAPA NAVAL 40MM E ESTRUTURA CENTRAL EM TUBOS DE AÇO REFORÇADO DE 40MM, COM DIMENSÕES DE 10X8M (80M2) COM NO MÍNIMO 1.5M DE ALTURA, COM ESCADAS LATERAIS EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO E CORRIMÕES DE PROTEÇÃO. ART DE MONTAGEM ASSINADA POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL E MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM/ DESMONTAGEM. (1018516)	-----	5.000,0000	5.000,0000
8	1,000	UND	LOCAÇÃO DE CAMARIM COMPLETO Locação e montagem de um camarim completo, com cobertura de tenda medindo 5x5 metros,	-----	3.000,0000	3.000,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE MAREMA**

CNPJ: 78.509.072/0001-56      Telefone: 3354.0222  
RUA VIDAL RAMOS, 357  
C.E.P.: 89860-000      - Marema - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 17/2019 - PR**

Processo Administrativo: 22/2019  
Data do Processo Adm.: 08/04/2019  
Processo de Licitação: 22/2019  
Data do Processo: 08/04/2019

Folha: 4/4

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			com tablado carpetado medindo 4x4 metros, com sala de octanorm e ts medinso 4x4 metros, com forro, com ar condicionado, com mobilia completa sendo: 2 poltronas, 1 mesa, e 8 cadeiras, (estruturas e carpes em perfeitas condições, assim consideradas aquelas limpas, sem furos ou quebradas) . deve possuir porta com chave e sistema de iluminação com pontos de ac em tomadas de sobrepor de 3 pinos (tripolares). Disjuntores e cabeamento - instalação de um pequeno quadro de comando com 2 (dois) disjuntores 1 (um) para controlar as lâmpadas e 1 (um ) para controlar as tomadas. Todo o cabeamento deverá ser tipo pp2 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (2 condutores com isolamento individual e cobertura total), para conexão ao ponto de energização o cabo deverá possuir extensão mínima de 30 metros, a conexão do sistema elétrico das tendas ao ponto de energia indicado pela produção deverá ser efetuado pela contratada. Com ART ou RRT de profissional responsável. Mão de obra para montagem/desmontagem. (1026976)			
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>67.040,0000</b>