

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MAREMA**

CNPJ: 78.509.072/0001-56 Telefone: 3354.0222
RUA VIDAL RAMOS, 357
C.E.P.: 89860-000 - Marema - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 46/2019 - PR

Processo Administrativo: 60/2019
Data do Processo Adm.: 16/08/2019
Processo de Licitação: 60/2019
Data do Processo: 16/08/2019

Folha: 1/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	UND	Contratação de empresa especializada para execução de Projeto de Passeio Público e Ciclovia a serem executados às margens da SC-156 no Município de Marema, atendendo as normativas de acessibilidade. O Contratado deverá entregar à CONTRATANTE os projetos básicos e executivos, devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional responsável, que permitam a contratação da execução das obras das instalações. Todos os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes. Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. Deverão ser apresentados os seguintes produtos: Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessários; Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários; Os produtos a serem entregues em cada etapa são: Anteprojeto: " Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido adotado), apenas uma cópia; " Relatório com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos comparativos e benefícios. A fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração; " Relatório comparativo dos sistemas (se for o caso) a serem projetados, com custos comparativos de gastos com energia, investimento e manutenção. A fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração. Projeto		12.000,0000	12.000,0000

CNPJ: 78.509.072/0001-56 Telefone: 3354.0222
RUA VIDAL RAMOS, 357
C.E.P.: 89860-000 - Marema - SC

Processo Administrativo: 60/2019
Data do Processo Adm.: 16/08/2019
Processo de Licitação: 60/2019
Data do Processo: 16/08/2019

Folha: 2/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>Básico: " Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, apenas uma cópia; " Caderno de especificações técnicas; Projeto executivo: " Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 cópias); " Detalhes nas pranchas de desenho do desenvolvimento dos projetos básicos; " Caderno de especificações técnicas; " ART/RRT de todos os projetos; Estudo Preliminar: " O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto. Anteprojeto: " O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra; " O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto deste Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes da edificação; " Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será constituído por um relatório técnico, contendo o memorial descritivo dos sistemas e componentes. Projeto Básico " O Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas as suas etapas; " O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; " Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a CONTRATADA deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final do trabalho; "Além das especificações que</p>			

CNPJ: 78.509.072/0001-56 Telefone: 3354.0222
RUA VIDAL RAMOS, 357
C.E.P.: 89860-000 - Marema - SC

Processo Administrativo: 60/2019
Data do Processo Adm.: 16/08/2019
Processo de Licitação: 60/2019
Data do Processo: 16/08/2019

Folha: 3/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Básico será constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto; " Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do projeto básico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame deve dispor em seu quadro para consecução do objeto, assim como os requisitos mínimos necessários para a habilitação técnica. Projeto Executivo " O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas as suas etapas; " O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; " Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Executivo será constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e complementação do memorial descritivo apresentado naquela etapa de desenvolvimento do projeto. Projetos a serem executados " Projeto de Passeio Público e Ciclovia a serem executados às margens da SC-156, atendendo as normativas de acessibilidade; " Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical; " Projeto Paisagístico; " Projeto de equipamentos e mobiliários urbanos, áreas de descanso; Iluminação Paisagística; " Projetos de Engenharia compreendendo; " Projeto estrutural do pavimento (passeio e ciclovia); " Projeto de drenagem pluvial e galerias pluviais nos trechos onde se fizerem necessários; " Projeto elétrico completo, sendo este aprovado pela concessionária de energia local.</p>			

CNPJ: 78.509.072/0001-56 Telefone: 3354.0222
RUA VIDAL RAMOS, 357
C.E.P.: 89860-000 - Marema - SC

Processo Administrativo: 60/2019
Data do Processo Adm.: 16/08/2019
Processo de Licitação: 60/2019
Data do Processo: 16/08/2019

Folha: 4/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

Projetos deverão compreender planta baixa, cortes, fachadas e detalhamentos necessários ao bom entendimento do objeto, assim como imagens ilustrativas do projeto em 3D. Memoriais Descritivos que englobem especificações técnicas e executivas do objeto, de forma ampla e a mais detalhada que se fizer possível. Todos os projetos deverão fornecer os quantitativos de material necessários à execução do objeto para possível orçamentação. Compatibilização de todos os projetos. Quando da contratação dos projetos complementares, o projeto de arquitetura e os demais deverão ser analisados e compatibilizados, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos a fim de evitar conflitos entre eles; Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Prefeitura Municipal. Os projetos deverão ser acompanhados e APROVADOS pela CONTRATANTE, portanto, a CONTRATADA deverá submeter-se a toda e qualquer modificação solicitada pela fiscalização deste contrato até o aceite final. Como a intervenção se dará dentro da faixa de domínio estabelecida pelo DEINFRA, o projeto também deverá passar pela aprovação deste órgão, sendo que, se houverem modificações apontadas por este órgão, estas deverão ser corrigidas, mesmo que depois de o projeto ter sido aprovado pela contratante. Estima-se inicialmente a extensão do trecho de intervenção em 700 metros. Salienta-se que pode haver divergências posteriores de quantitativo em função dos ajustes de projeto a serem realizados, portando este valor inicialmente é ESTIMATIVO, mas não deve ultrapassar uma extensão que resulte em diferença de custos de projeto. Todo o levantamento topográfico e planialtimétrico serão fornecidos em arquivo DWG pelo MUNICÍPIO.

(4884)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

12.000,0000