

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
MUNICÍPIO:			Marema - SC		FOLHA:	
					01	
PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS					DATA: 08/04/2014	
LOCALIZAÇÃO: Passeios Públicos em locais diversos da Rua Giacomo Duz, conforme planta de locação.					CARACTERÍSTICAS: Pavimentação em paver 4 cm.	
BDI ADOTADO: 28,45% (INCLUSO NOS VALORES)						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	SINAPI
	<b>Dados da via:</b> Área a pavimentar de passeios 447,45	m <sup>2</sup>				
<b>1.00</b>	<b>PASSEIOS</b>					
1.1	Muro de pedras basálticas - duplo - h: 1,00 m	m <sup>3</sup>	21,00	420,00	8.820,00	73844/001
1.2	Muro de blocos de concreto - simples - h: 0,40 m	m <sup>2</sup>	28,50	80,00	2.280,00	73998/004
1.3	Viga - concreto armado - fck 25 Mpa - 15x20 cm	m <sup>3</sup>	1,05	1.600,00	1.680,00	73346
1.4	Aterro manual apiloado	m <sup>3</sup>	91,00	16,00	1.456,00	72920
1.5	Regularização e compactação do solo	m <sup>2</sup>	447,45	1,60	715,92	72961
1.6	Pavimentação em paver - e: 4 cm, assent. c/ base de pedrisco e rejunt. c/ areia	m <sup>2</sup>	447,45	52,50	23.491,13	73764/004
TOTAIS R\$					<b>38.443,05</b>	
DATA DO ORÇAMENTO	NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO					
08/04/2014	Eng.º Ricardo Conte - CREA-SC 53.736-6 ASS.: _____					