

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada 30x30x30cm</b>	<b>M3</b>		<b>511,47</b>	<b>558,24</b>
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,38	66,16	66,16
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116	0,50	0,50
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,2	65,34	65,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,6	15,14	17,09
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,6	20,73	23,56
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>Lastro de concreto armado espessura de 5cm - malha 15x15 com aço 4,2mm</b>	<b>M2</b>		<b>35,11</b>	<b>37,17</b>
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1	21,11	22,41
SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1	8,27	8,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	15,14	17,09
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,73	23,56
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>Dreno com tubo de PVC corrugado flexivel perfurado DN 100</b>	<b>M</b>		<b>21,41</b>	<b>23,02</b>
SINAPI-I	9833	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	1	8,91	8,91
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	20,11	22,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7993	15,14	17,09
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0076	6,64	6,64
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>04</b>	<b>Camada drenante com brita n° 03</b>	<b>M3</b>		<b>102,15</b>	<b>106,05</b>
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,15	62,50	62,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,14	17,09

31/08/2020

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Tânia Mara Baldissera

CREA/SC 133.907-5