


Planta baixa - pisos e revestimentos
Esc.: 1/75



Planta baixa - Nivelamento de pisos
Esc.: 1/75



Planta baixa - revestimentos
Esc.: 1/75

- Revestimento cerâmico altura inteira das paredes
- Pintura interna
- Executar novo chapisco externo, reboco e pintura
Corrigir fissuras existentes

NOTA 01:
Conforme item 6.4.4 da NBR 16537/2016, as rampas com inclinação inferior a 5% não precisam ter seu início e término sinalizados com piso tátil de alerta, e não necessitam de instalação de corrimão e guarda-corpo.

NOTA 02:
Conforme item 3.14 da NBR 16537/2016, a linha guia pode ser qualquer elemento natural ou edificado que possa ser utilizado como referência de orientação direcional por todas as pessoas, especialmente pessoas com deficiência visual que utilizam bengala longa para rastreamento.
Portanto, como rota acessível serão utilizadas as parede edificadas do local.

PROJETO ARQUITETÔNICO REFORMA



Obra:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PETI Rua Voluntários da Pátria, n° 325 - Marema/SC	Data:	08/2023
Resp. Técnico:	Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0	Escala:	Indicada
Município:	Marema/SC - CNPJ: 78.509.072/0001-56	Área:	248,00 m²
Especificação:	Planta de pisos e nivelamentos Planta de revestimentos	Desenho:	Patrícia
		Prancha:	ARQ 04/04